

IGLESIA PENTECOSTAL RUMANA „EBEN EZER”

Entidad religiosa N° 019160; CIF R- 1200297- H

AVENIDA DEL PUERTO, NR. 201

12004 – CASTELLON DE LA PLANA , ESPAÑA

www.bisericaebenezer.com; e-mail: biserica_ebenezer@yahoo.es ; tel. 687 210 586

8 de Agosto de 2026

INVITACION PARA PRESUPUESTAR EL PRECIO DE UNA OBRA

Descripción del proyecto:

Trabajos de ejecución de los acabados en el interior de un edificio industrial para sala de culto, conforme a los planes anexos:

Requisitos específicos:

Los trabajos deben comenzar tan pronto posible, y finalizar a más tardar en el mes de octubre del año en curso.

Presupuesto detallado

A continuación, se muestra un presupuesto detallado que incluye todos los posibles gastos desglosados:

CODIGO	RESUMEN	UD	CANT.
1.	PARTICIONES		
1.1	Trasdosado autoportante libre, sistema "PLACO", de 112,5 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una placa de yeso laminado GF-C1-I-W2 / UNE-EN 15283-2 - 1200 / 2400 / 12,5 / con los bordes longitudinales cuadrados, Rigidur H 13 BC "PLACO", atornillada directamente a una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado formada por canales horizontales R 100 "PLACO", sólidamente fijados al suelo y al techo, y montantes verticales M 100 "PLACO", con una separación entre montantes de 600 mm. Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico "PLACO" y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.	m2	122,00
1.2	Tabique sencillo, sistema "PLACO", (15 + 48 + 15)/600 (48), de 78 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura simple autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado formada por canales R 48 "PLACO" y montantes M 48 "PLACO", con una separación entre montantes de 600 mm y una disposición normal "N", a la que se atornillan dos placas en total se atornilla una placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / con los bordes	m2	190,40

	longitudinales afinados, Placomarine PPM 15 "PLACO" en una cara, y otra placa A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 15 / con los bordes longitudinales afinados, BA 15 "PLACO" en la otra cara. Incluso banda estanca autoadhesiva, Banda 45 "PLACO"; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico "PLACO" y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.		
1.3	Aislamiento térmico entre los montantes de la estructura portante del trasdosado autoportante de placas, formado por panel de lana mineral, Ursa Terra T18R "URSA IBÉRICA AISLANTES", no revestido, suministrado en rollos de 5,4 m de longitud, de 100 mm de espesor, resistencia térmica 2,85 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado entre los montantes de la estructura portante.	m2	122,00
1.4	Aislamiento térmico continuo en trasdosado autoportante de placas, formado por panel de lana mineral, Ursa Terra Mur P1281 "URSA IBÉRICA AISLANTES", revestido por una de sus caras con papel kraft impreso que actúa como barrera de vapor, suministrado en rollos, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,4 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope y fijado mecánicamente a la fábrica.	m2	190,40
2.	REVESTIMIENTO		
2.1	Falso techo registrable suspendido, acústico, situado a una altura menor de 4 m, constituido por: ESTRUCTURA: perfilera vista, de acero galvanizado, con suela de 24 mm de anchura, comprendiendo perfiles primarios y secundarios, suspendidos del forjado o elemento soporte con varillas y cuelgues; PLACAS: placas acústicas de yeso laminado, de 600x600x9,5 mm, de superficie perforada, con los bordes cuadrados. Incluso perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje.	m2	611,00
2.2	Aislamiento acústico sobre falso techo formado por manta ligera de lana de vidrio, IBR "ISOVER", revestida por una de sus caras con papel kraft que actúa como barrera de vapor, de 100 mm de espesor.	m2	611,00
3.	BARANDILLAS GRADAS		
3.1	Barandillas gradas formadas por un tabique sencillo (15+90+15)/400 (90) (2 gran dureza), con placas de gran dureza, de 120 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan dos placas en total (una placa tipo gran dureza en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa). Incluso banda autoadhesiva desolidarizante; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. <i>Revestimiento mural barandillas con paneles formados por listones de madera maciza de samba (Triplochiton scleroxylon), sin tratar, acabado barnizado, de 120x1500 mm y 20 mm de espesor, con los bordes machihembrados, en posición horizontal. Colocación en obra: con clavos sobre rastreles de madera, con una separación de 500 mm. Incluso tornillos para la fijación de los rastreles a la superficie soporte.</i>	m2	183,00
4.	SUELOS		
4.1	Pavimento interior de piezas de gres porcelánico esmaltado, de 1200x1200x10 mm, gama alta, capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45 según UNE-EN 16165 y resbaladicidad clase 2 según CTE. SOPORTE: de hormigón. COLOCACIÓN: en capa fina y mediante encolado simple con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. REJUNTADO: con mortero de juntas	m2	894,00

	cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, en juntas de 2 mm de espesor.		
--	---	--	--

Con base en la información proporcionada, el presupuesto total para el proyecto es de **200.000 €** incluyendo todos los posibles gastos necesarios para completar la obra según los requisitos mencionados.

Agradecemos de antemano su atención a esta solicitud.

Si tiene alguna pregunta o necesita más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Esperamos recibir su presupuesto detallado a más tardar el 20 de agosto.

Atentamente,

Nicolae Micle – pastor de la Iglesia Pentecostal Eben Ezer Castellon

Un saludo muy cordial.